

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	不断水T字管取付、穿孔 耐震型 300×300 水平穿孔 (昼1)	箇所	R0612	322,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	配水管用
TA0002	不断水T字管(SUSボルトナット)300×300 耐震型 ハルプ付 鋳鉄製 水平穿孔	組	R0612	1,092,360	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0011	不断水挿入管路断水器取付 500mm 7.5K (昼1)	箇所	R0612	2,289,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0012	不断水挿入管路断水器(SUSボルトナット) 500 CP用	個	R0612	3,944,800	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0031	平石 (材料費) 車道部	m2	R0612	19,250	材料単価	全間接費の 対象	
TA0032	平石 (材料費) 歩道部	m2	R0612	18,900	材料単価	全間接費の 対象	

(誤)

見 積 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TA0001	不断水挿入ゴムシート形バクワイ弁取付 450mm, CP (夜1)	箇所	R0611	6,800,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0002	不断水T字管取付、穿孔 450×300 CP(夜1)	箇所	R0611	459,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	水平穿孔
TA0003	不断水T字管取付、穿孔 600×300 CP(夜1)	箇所	R0611	477,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	水平穿孔
TA0004	コンクリートプラント夜間稼働費	式	R0611	480,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0006	不断水挿入ゴムシート形バクワイ弁 450mm CP用	組	R0611	3,760,000	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0007	不断水T字管(SUSボルトナット) 450×300,バルブ付き,CP用	組	R0611	1,047,190	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0008	不断水T字管(SUSボルトナット) 600×300,バルブ付き,CP用	組	R0611	1,235,480	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0009	不断水挿入管路断水器取付 600mm CP(昼1)	箇所	R0611	3,100,000	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0010	不断水挿入管路断水器 600mm CP用	組	R0611	5,920,000	業者持ち (管材費)	全間接費の 対象	
TA0011	アローマーク設置(白線有り)(夜1) (材工共)	箇所	R0611	21,120	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0012	ビクトグラム(自転車マーク)(夜1) 常温ペイント吹付のみ(材工共)	箇所	R0611	34,480	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0013	ビクトグラム(バス注意)(夜1) 常温ペイント吹付のみ(材工共)	箇所	R0611	79,385	その他施 工単価等	全間接費の 対象	
TA0014	区画線設置工(夜1) 実線,幅10cm,白	m	R0611	357	その他施 工単価等	全間接費の 対象	