

撮影内容一覧表

【管布設工事：給水管工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施工 状況	舗装版切断	舗装版切断	舗装版切断状況	箇所毎 [施工中]
	舗装版破砕	舗装版破砕	舗装版破砕状況 ・ 厚さ (t)	
	掘削	掘削	掘削状況 ・ 掘削機種または人力	箇所毎 [施工中]
		掘削	掘削状況 ・ 掘削深さ (h) ・ 掘削幅 (W)	箇所毎 [掘削後]
	埋戻	埋戻 (一層転圧) (二層転圧) (三層転圧)	埋戻状況 ・ 各層敷均し状況 ・ 転圧状況 ・ 各層厚さ(転圧後) (t)	箇所毎 及び 1 層20cm以下の各層 [施工中]
	管類の吊上げ等	管類の吊上げ等	管類の吊上げ等 ・ 口径 ・ 管種	箇所毎 [施工中]
		管類の撤去	管類の撤去 ・ 口径 ・ 管種	箇所毎 [撤去前・後]
	管の接合	挿しロリング取付	挿しロリング取付状況 ・ 継手No	箇所毎 [取付後]
		ライナ取付	ライナ取付状況 ・ 継手No	
		G-Link取付	G-Link取付状況 ・ 継手No	
		トルクレンチ締付け	トルクレンチ締付け状況	適宜[締付時]
		切管端面防錆用塗料塗布	切管端面防錆用塗料塗布状況	適宜[塗布後]
		配管	配管状況	箇所毎[管据付後]
		サドル分水栓取付	サドル分水栓取付状況	箇所毎
		不断水 T 字管取付	不断水 T 字管取付状況	[取付後]
		ポリスリーブ被覆	ポリスリーブ被覆状況	箇所毎 [被覆後]
出来 形 管理	管の据付	分岐位置	分岐位置 ・ 境界からの寄り (W) ・ 土被り (h) ・ 口径 (D) ・ 管種	箇所毎 [管据付後]
	管の接合	管継手チェック	管継手チェック ・ 継手No ・ 受口端面～ゴム輪間隔 (b)①～⑧ ・ 受口端面～白線(黄線) 間隔 (a)①③⑤⑦ ・ すき間ゲージ確認	箇所毎 [管接合後]
施工 状況	仕切弁室築造	仕切弁室築造(土留据付)	組立状況 ・ 仕切弁土留板 ・ 仕切弁土留側 ・ 仕切弁調整リング ・ 仕切弁鉄蓋	箇所毎 [組立後]
状況 施工	基礎(仕切弁室)	基礎(仕切弁室)敷均し、締固め	施工状況	箇所毎 [施工中]

【管布設工事:給水管工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
出来形管理	基礎(仕切弁室)	基礎(仕切弁室)	出来形値 ・ 幅 (W) ・ 厚さ (t1、t2) ・ 延長 (L)	箇所毎 [施工後]
施工状況	止水栓ボックス設置	止水栓ボックス設置	設置状況	箇所毎[設置後]
	路盤	路盤厚 路盤敷均し、締固め	施工状況 ・ 厚さ (t) ・ 敷均し、締固め状況	箇所毎 [施工中]
	仮舗装	仮舗装厚 仮舗装敷均し、締固め	施工状況 ・ 厚さ (t) ・ 敷均し、締固め状況	箇所毎 [施工中]
	給水管取付 (取付替え)	民地部復旧	施工状況 ・ 施工前	箇所毎[施工前]
			・ 厚さ (t)	箇所毎[施工中]
			・ 復旧後	箇所毎[施工後]
	撤去(管類)材	撤去(管類)材計測	形状寸法	撤去毎 [引上後]
品質管理	水圧試験 (サドル分水栓部)	水圧試験(サドル分水栓部) ・ 初期水圧 ・ ○分保持水圧	施工状況 ・ 水圧試験 ・ 実測値	箇所毎 [試験時]
	水圧試験 (不断水部)	水圧試験(不断水部) ・ 初期水圧 ・ ○分保持水圧	施工状況 ・ 水圧試験 ・ 実測値	箇所毎 [試験時]
使用材料	使用材料	使用材料	・ 形状・寸法 ・ 使用数量 ・ 保管状況 ・ 品質証明 (JISマーク表示等) ・ 検査実施状況	各品目毎 [使用前]