

撮影内容一覧表

【管布設工事：路面復旧工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施工 状況	アスファルト 舗装工 (下層路盤工)	アスファルト舗装 下層路盤厚	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
		アスファルト舗装 下層路盤敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	アスファルト 舗装工 (下層路盤工)	アスファルト舗装 下層路盤出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
施工 状況	アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	アスファルト舗装 上層路盤厚 (粒度調整路盤)	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
		アスファルト舗装 上層路盤 (粒度調整路盤) 敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	アスファルト 舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	アスファルト舗装 上層路盤 (粒度調整路盤) 出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
施工 状況	アスファルト 舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工) (基層工) (表層工)	アスファルト舗装 舗装厚 敷均し、締固め	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり) ・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
		タックコート	・ タックコート 散布状況	
		プライムコート	・ プライムコート 散布状況	
		コアー抜取	・ コアー抜取状況	適宜 [抜取時]
品質 管理	アスファルト 舗装工 下層路盤工 (施工)	アスファルト舗装 現場密度の測定 (下層路盤)	現場密度の測定 (下層路盤)	実施毎 [試験実施中]
		アスファルト舗装 現場密度の測定 (上層路盤)	現場密度の測定 (上層路盤)	
	アスファルト 舗装工 (舗設現場)	アスファルト舗装 温度測定 (初転圧前)	温度測定 (初転圧前)	
		アスファルト舗装 現場密度の測定	現場密度の測定 (アスファルト舗装)	
施工 状況	排水性舗装工 (下層路盤工)	排水性舗装 下層路盤厚	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
		排水性舗装 下層路盤敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	排水性舗装工 (下層路盤工)	排水性舗装 下層路盤出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
施工 状況	排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	排水性舗装 上層路盤厚 (粒度調整路盤)	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
		排水性舗装 上層路盤 (粒度調整路盤) 敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	排水性舗装 上層路盤 (粒度調整路盤) 出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]

【管布設工事:路面復旧工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施工 状況	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工) (基層工) (表層工)	排水性舗装 舗装厚 敷均し、締固め 不透水層 タックコート プライムコート	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり) ・ 敷均し、締固め状況 ・ 不透水層施工状況 ・ タックコート施工状況 ・ プライムコート 施工状況	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
		コアー抜取	・ コアー抜取状況	適宜 [抜取時]
品質 管理	排水性舗装工 下層路盤工(施工)	排水性舗装 現場密度の測定(下層路盤)	現場密度の測定(下層路盤)	実施毎 [試験実施中]
		排水性舗装 現場密度の測定(上層路盤)	現場密度の測定(上層路盤)	
	排水性舗装工 (舗設現場)	排水性舗装 温度測定(初転圧前)	温度測定(初転圧前)	
		排水性舗装 現場透水試験	現場透水試験	
		排水性舗装 現場密度の測定	現場密度の測定	
施工 状況	透水性舗装工 (路盤工)	透水性舗装 路盤厚	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [整正後]
		透水性舗装 路盤敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	透水性舗装工 (路盤工)	透水性舗装 路盤出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [整正後]
施工 状況	透水性舗装工	透水性舗装 舗装厚 敷均し、締固め フィルター層	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり) ・ 敷均し、締固め状況 ・ フィルター層 (t)	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
		コアー抜取	・ コアー抜取状況	適宜 [抜取時]
品質 管理	透水性舗装工 下層路盤工(施工)	透水性舗装 現場密度の測定(下層路盤)	現場密度の測定(下層路盤)	実施毎 [試験実施中]
		透水性舗装 現場密度の測定(上層路盤)	現場密度の測定(上層路盤)	
	透水性舗装工 (舗設現場)	透水性舗装 温度測定(初転圧前)	温度測定(初転圧前)	
		透水性舗装 現場透水試験	現場透水試験	
		透水性舗装 現場密度の測定	現場密度の測定	
施工 状況	コンクリート 舗装工 (下層路盤工)	コンクリート舗装 下層路盤厚	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [整正後]
		コンクリート舗装 下層路盤敷均し、締固め	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	コンクリート 舗装工 (下層路盤工)	コンクリート舗装 下層路盤出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [整正後]
施工 状況	コンクリート 舗装工 (上層路盤工)	コンクリート舗装 上層路盤厚	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面(測点) 毎 または箇所毎 [整正後]
		コンクリート舗装	・ 敷均し、締固め状況	80m毎の断面(測点) 毎

【管布設工事:路面復旧工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
況		上層路盤 敷均し、締固め		または箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	コンクリート 舗装工 (上層路盤工)	コンクリート舗装 上層路盤 出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (掘り起こし)	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
施工 状況	コンクリート 舗装工	コンクリート舗装 舗装厚 コンクリート舗装敷均し スリップバー、タイバー寸法 鉄網寸法、据付 伸縮目地設置	施工状況 ・ 厚さ (t) (下がり) ・ 敷均し状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [施工中]
			・ スリップバー、 タイバー寸法 ・ 鉄網寸法、据付状況 ・ 伸縮目地材設置状況	80m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [据付後]
出来 形 管理	コンクリート 舗装工 (コンクリート舗装版工)	コンクリート舗装出来形値	出来形値 ・ 厚さ (t) (下がり)	40m毎の断面 (測点) 毎 または箇所毎 [修正後]
			・ 目地段差	適宜 [修正後]
品質 管理	セメント・ コンクリート (施工)	塩化物総量規制	塩化物総量規制	実施毎 [試験実施中]
		スランプ試験	スランプ試験	
		コンクリートの圧縮強度試験	コンクリートの 圧縮強度試験	
		空気量測定	空気量測定	
		単位水量測定	単位水量測定	
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの 曲げ強度試験	
	セメント・ コンクリート (施工後試験)	ひび割れ調査	ひび割れ調査	実施毎 [調査実施中]
		テストハンマーによる強度推定調査	テストハンマーによる 強度推定調査	
施工 状況	区画線工	区画線工	施工状況	箇所毎 [施工中]
出来 形 管理	区画線工	区画線工	材料使用量	全数量 [施工前後]
			出来ばえ	施工日に1回 [施工前後]
施工 状況	地下埋設物標示鉋	地下埋設物標示鉋	施工状況	適宜 [設置後]
使用 材料	使用材料	使用材料	・ 形状・寸法 ・ 使用数量 ・ 保管状況 ・ 品質証明 (JISマーク表示等) ・ 検査実施状況	各品目毎 [使用前]