

撮影内容一覧表

【水管橋・橋梁添架工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施 工 状 況	下部工躯体	下部工躯体	施工状況 ・ 幅 (W1、W2) ・ 厚さ (t) ・ 高さ (h) ・ 長さ (L)	1基毎適宜 [施工中・後]
	部材製作	部材製作	製作状況 ・ 原寸 ・ 仮組立寸法	適宜 [制作時・組立時]
	塗装	塗装	塗装状況 ・ ケレン ・ 塗装 ・ 塗装厚さ (t) ・ 検査	箇所毎各層毎 [施工中・後]
	架設	架設	架設状況 ・ 搬入 ・ 支承取付 ・ 地組 ・ けた架設 ・ キャンバー	箇所毎 または径間毎 [施工中・後]
	添架	添架	添架状況 ・ 添架 ・ 支持金物取付	箇所毎 [施工中・後]
使 用 材 料	使用材料	使用材料	・ 形状・寸法 ・ 使用数量 ・ 保管状況 ・ 品質証明（JISマーク表示等） ・ 検査実施状況	各品目毎 [使用前]