

撮影内容一覧表

【推進工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施 工 状 況	立坑(支圧壁)	立坑(支圧壁)	支圧壁施工状況 ・ 幅(W) ・ 厚さ(t) ・ 高さ(h) ・ 長さ(L)	箇所毎 [施工後]
	仮設設備	仮設設備	設備設置状況 ・ 立坑設備 ・ 発進設備 ・ 電気設備 ・ 連絡通信設備 ・ 安全設備 ・ 換気設備 ・ 運搬設備 ・ 排水設備 ・ 送排泥設備 ・ 泥水設備	箇所毎 [設置後]
	刃口	刃口	刃口設置状況 ・ 外径寸法、ひずみ	箇所毎 [施工中]
	推進	推進	管据付状況 ・ 推進用管 ・ さや管 施工状況 ・ 掘削 ・ 残土発生土搬出 ・ 裏込め注入作業 ・ 発進口(厚さ(t)、仕上り外径(D)) ・ 到達口(厚さ(t)、仕上り外径(D))	区間毎 または50m毎 [施工中]
使 用 材 料	使用材料	使用材料	・ 形状・寸法 ・ 使用数量  ・ 保管状況 ・ 品質証明（JISマーク表示等） ・ 検査実施状況	各品目毎 [使用前]