

撮影内容一覧表

【シールド工】

工事 記録 写真 写真 区分	写真管理項目			
	撮影項目	写真タイトル	撮影内容	撮影頻度・[時期]
施 工 状 況	立坑(支圧壁)	立坑(支圧壁)	支圧壁施工状況 ・幅(W) ・厚さ(t) ・高さ(h) ・長さ(L)	箇所毎 [施工後]
	仮設設備	仮設設備	設備設置状況 ・立坑設備 ・発進設備 ・電気設備 ・連絡通信設備 ・安全設備 ・換気設備 ・運搬設備 ・排水設備 ・送排泥設備 ・泥水設備	箇所毎 [設置後]
	シールド機	シールド機	シールド機設置状況 ・外径寸法、ひずみ	箇所毎[搬入時]
	掘進	掘進	施工状況 ・掘削 ・発進坑口 ・残土発生土搬出	区間毎 または50m毎 [施工中]
	一次覆工	一次覆工	施工状況 ・セグメントシール装着 ・セグメント搬入・運搬 ・セグメント組立 ・ボルト締め直し ・注入作業	区間毎 または50m毎 [施工中]
	二次覆工	二次覆工	施工状況 ・仮設備設置 ・充填作業 ・仕上り外径(D)、 厚さ(t)	区間毎 または50m毎 [施工中]
				区間毎 または50m毎 [施工後]
使 用 材 料	使用材料	使用材料	・形状・寸法 ・使用数量 ・保管状況 ・品質証明（JISマーク表示等） ・検査実施状況	各品目毎 [使用前]