

R7.10 工事写真の分類(管布設工事編) 新旧対照表

現行						改定							
入分	写真区分	工種	種別	細別	写真タイトル	撮影箇所	入分	写真区分	工種	種別	細別	写真タイトル	撮影箇所
工事	施工状況	管布設工事	本管工	埋戻	-	-	工事	施工状況	管布設工事	本管工	埋戻	埋戻(管周囲)	断面(測点)No.n……
工事	施工状況	管布設工事	本管工	撤去(管)材検収	撤去(管)材検収	施工日No.n……	工事	施工状況	管布設工事	本管工	撤去(管)材	撤去(管)材計測	撤去No.n……
工事	施工状況	管布設工事	給水管工	-	-	-	工事	施工状況	管布設工事	給水管工	ポリスリーブ被覆	ポリスリーブ被覆	箇所No.n……
工事	施工状況	管布設工事	給水管工	撤去(管類)材検収	撤去(管類)材検収	撤出No.n……	工事	施工状況	管布設工事	給水管工	撤去(管類)材	撤去(管類)材計測	撤去No.n……
工事	施工状況	立会	立会		使用材料立会確認写真 品質試験立会確認写真 配筋(組立)検査立会確認写真	立会No.n……	工事	施工状況	-	-	-	-	-
工事	施工状況	標識掲示	標識掲示		標識掲示(建設業の許可標識) 標識掲示(労災保険に係る保険関係成り立票) 標識掲示(建退共制度に関する標識) 標識掲示(施工体系図) 標識掲示(施工体制台帳作成の下請負人への通知) 標識掲示(工事標示板)	適宜No.n……	工事	施工状況	共通仮設費(積上分)等	-	-	-	-
工事	施工状況	共通仮設費(積上分)等	建設副産物処理		建設副産物仮置場撤出積み込搬出運搬受入先搬入	仮置場No.n……	工事	施工状況	共通仮設費(積上分)等	-	-	-	-
工事	安全管理	安全管理	安全管理		交通安全保安施設設置		工事	安全管理	安全管理	安全管理		各種標識類の設置状況写真 各種保安施設設置	
工事	使用材料	材料検収	検収		鉄筋(ロットナンバー)検収 水通用品材検収 給水装置指定材料検収 地盤改良材検収 生コンクリート検収 セメント検収 塗料検収 アンカー筋検収 添架金物検収 視覚障害者誘導標識検収 仮設材検収	搬入No.n……	工事	使用材料	使用材料	使用材料		品目名	****No.n……
工事	出来形管理	寸法検測	本管工	弁栓類・鉄蓋の据付	仕切弁スピンドル位置 消火栓(単口)基準位置 消火栓(双口)スピンドル位置 空気弁付消火栓スピンドル位置 空気弁センター位置	箇所No.n……	工事	出来形管理	寸法検測	本管工	-	-	-
工事	出来形管理	寸法検測	給水管工	弁栓類・鉄蓋の据付	仕切弁スピンドル位置	箇所No.n……	工事	出来形管理	寸法検測	給水管工	-	-	-
工事	その他	環境対策	建設機械(排出ガス対策型)		建設機械(排出ガス対策型)	機械No.n……	工事	その他	環境対策	建設機械(排出ガス対策型)等		建設機械(排出ガス対策型)等	機械No.n……