

「水道工事共通仕様書（令和7年10月）」

主な改定内容

1 共通仕様書編

区分	項目	改定内容	改定後 共通仕様書見出し
共通編	ワンデーレスポンスの追加	「努める」ことを明記 ※ワンデーレスポンス試行対象工事（特記仕様書に明記）は、「工事監督におけるワンデーレスポンスの手引（試行用）」による。	1-1-1-4
	ウィークリースタンスの追加	「努める」ことを明記 取組方法は特記仕様書に明記	1-1-1-5
水道工事編	仮舗装工の突き固め回数の取決め	仮舗装の突固め回数は 50 回を追記	2-3-2-8
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管の接合の削除	他基準等によるため共通仕様書から削除	—
	ダクタイル鋳鉄管の接合の削除		—
	水道配水用ポリエチレン管の接合の削除		—

2 施工管理編

区分	項目	改定内容	備考
施工管理基準	構成	「工程管理」を明記	
	管理担当者	出来形及び品質の管理担当者を工程管理、写真管理も含めた「施工管理担当者」に見直し	
	工程管理	工程管理について追記	
出来形管理基準	全般	諸基準の改定等に伴う改定	
品質管理基準	全般	諸基準の改定等に伴う改定	
工事記録写真撮影基準	工事記録写真撮影計画書	「撮影計画書」を「撮影計画」として施工計画書へ記載	
	撮影責任者及び撮影補助者	削除（施工管理担当者が総括して管理）	
	使用材料写真	検収写真の削除	下記オ「立会写真削除」
工事記録写真撮影内容	立会写真	写真は不要	
	標識掲示	写真は不要	
	建設副産物処理状況	写真は不要	「仮置場管理状況」は改定なし（撮影必要）
	使用材料	「検収写真」ではなく、「受注者による管理写真」	
	施工状況 管布設埋戻状況	「管周囲」状況写真追加	
	施工状況 管撤去	「検収写真」ではなく、「受注者による計測写真」 頻度を「撤去毎」に見直し	
	出来形 弁栓類鉄蓋の据付	写真は不要	
工事完成図作成要領	平面図	「標準土被り」の記入を追加	
	詳細図	「新旧管連絡か所」、「連絡か所」、「標準土被り以外」及び「前後の測点の見通しと寄りが異なる箇所」の作成を追加	
	弁栓類位置寸法図	「栓止めか所」のオフセット管理を追加	
	【参考資料】工事完成図作成例	工事概要及び位置図の工事内容「管撤去工事」を複数の口径をまとめた記入例に見直し	（新旧対象資料なし）
水道工事用材料品質確認要領	別表	「立会状況写真を撮影」を削除	上記オ「立会写真削除」

詳細及びその他は、「新旧対照表」のとおり。